

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE deem

Anna Dziuba-Jaglińska,
98-350 Biała, Wiktorów 50 [filia: ul. Złoczewska 30B, 98-360 Lututów]
tel. 609 979 255, 607 929 255, fax(043)84 19 255, biurodziuba@wp.pl
NIP 832-193-69-91 REGON 731657889



ROBOTY REMONTOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE

Lokalizacja: Mroków, ul. M. Świątkiewicz 2A
05-552 Wólka Kosowska

Inwestor : Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie
Ul. M. Świątkiewicz 2A, 05-552 Wólka Kosowska

Opracował	mgr inż. arch. Anna Dziuba-Jaglińska upr nr 26/LOOKK/2012 Spec. architekt, LO-0769	
-----------	---	--

Lututów maj 2015r.

Roboty remontowe w Zespole Szkół Publicznych w Mrokwie

1. malowanie ścian i sufitów oraz grzejników w bloku żywieniowym
2. wymiana części wykładziny podłogowej w jadalni
3. wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian i sufitów w sali nr23 i w pokoju kadr oraz wymiana podłogi i obudowa rur w pokoju kadr, wymiana opraw oświetleniowych w sali 23, 24
4. wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy urządzeniach zabawowych na placu zabaw oraz opaski z dwóch stron boiska sportowego

Ad.1. malowanie ścian i sufitów oraz grzejników:

- Powierzchnie ścian i sufitów do malowania wg przedmiaru.
- W komunikacji po obwodzie ścian na wys 1,1m i 0.50m (górna krawędź) w odległości 3cm od lica ściany listwa ochronna (odbojnica) zabezpieczająca, szer. min 20 cm PCV na uchwytych aluminiowych np. C/S Acrovyn, kolor intensywny żółty nr16 (zbliżony do RAL 1003).
- W korytarzu tylko przy świetlicy - do wys.1,6m tynk mozaikowy
- Miejsce łączenia farby emulsyjnej i tynku mozaikowego (tj. wysokość 1,6m) przyklejona taśma ochronna TP szer.10cm, gr.3mm, np. C/S Acrovyn , kolor szary perłowy nr136 (lub jasnoszary nr24) zbliżony do RAL7040.
- obłożenie rury ciepłej wody otuliną piankową (dł.45mb)
- jadalnia - tynk mozaikowy do wys. 1,6m
- Doliczyć wymianę drzwi w bloku żywieniowym - wykończone stalą nierdzewną 90/205 -3szt. i 90+50/205 -1szt, wymiana łącznie z ościeżnicami (ościeżnice stalowe)
- Wykonać w magazynie okopowych ruszt dystansowy drewniany osłaniający ścianę, chroniący ją przed zabrudzeniem i zniszczeniem (obmiar zgodnie z rysunkiem)
- malowanie grzejników żeberkowych farbą emalią matową, kolor biały

Ad.2. wymiana częściowa wykładziny w jadalni:

- Wymiana istniejącej wykładziny na wykładzinę obiektową tj.wykładzina homogeniczna kompaktowa z rolki z rekomendacją do pomieszczeń o wzmożonym ruchu, np. Gerflor z serii MIPOLAM SYBMIOZ. Wykładzina wywinięta 10cm na ścianę.
Doliczyć masę naprawczą do posadzek betonowych np.CERESIT PCC i CD30 (na 30% powierzchni podłóg)

Ad.3. pom.23 (sala lekcyjna) i pokój kadr:

- Powierzchnie ścian i sufitów do malowania wg przedmiaru
- Wykonanie gładzi gipsowych w obu pomieszczeniach
- posadzka w pom.kadr - wykładzina homogeniczna kompaktowa z rolki z rekomendacją do pomieszczeń o wzmożonym ruchu, np. Gerflor z serii MIPOLAM SYBMIOZ. Doliczyć masę naprawczą do posadzek betonowych np.CERESIT PCC i CD30 (na 30% powierzchni podłóg)
- Rury fi100 do obudowy w pom.kadr - płyta g-k, gładź i malowanie 2x farbą emulsyjną
- W sali lekcyjnej zastosować listwy ochronne ściennie na ścianach podłużnych (zgodnie z oznaczeniem na rysunku)
- Wymiana opraw oświetleniowych na rastrowe w salach lekcyjnych 23,24

Ad.4. nawierzchnia bezpieczna (płyty elastyczne)

- Grubość płyt 45mm na podbudowie nieprzepuszczalnej (beton ze zbrojeniem rozproszonym, zdylatowany) - warstwy i montaż wg załącznika.
Obmiar zgodnie z przedmiarem.